

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Droga gminna Lisice (etap I)</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.470		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich	ha	0.09		
d.1						
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	25.00		
d.1						
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		<b>II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>				
4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym (żwirowym), zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, średnia grubość warstwy ok. 10 cm (Odcinek I)	m <sup>2</sup>	940.00		
d.2						
Razem dział: II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3		<b>III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>				
5	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. ok. 20-40 cm z odwzeczem urobku na oddkład Wykonawcy	m	1336.00		
d.3						
6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żw rowe	m <sup>3</sup>	4.83		
d.3						
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm 11 x 7m=77m	m	77.00		
d.3						
8	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	8.0		
d.3						
9	D-02.03.01 D-06.02.01 D-03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym syplim zwirowym (Pc, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m <sup>3</sup>	55.00		
d.3						
10	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	2.00		
d.3						
11	D-06.02.01	Umocnienie wyłotów przepustów pod zjazdami darniną na płask z humusem (zjazdy z rur o średnicy 30 cm)	m <sup>2</sup>	46.00		
d.3						
Razem dział: III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2						
4		<b>IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m <sup>2</sup>	2021.00		
d.4						
13	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm Odcinek I przy włączeniu do drogi serwisowej	m <sup>2</sup>	120.00		
d.4						
14	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm Odcinek I	m <sup>2</sup>	1901.00		
d.4						
Razem dział: IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
5		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>				
15	D-05.03.05	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład.	m <sup>2</sup>	110.00		
d.5						
16	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład.	m <sup>2</sup>	1880.00		
d.5						
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6		<b>VI ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>				
17	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III	m <sup>2</sup>	845.00		
d.5						
Razem dział: VI ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
7		<b>VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0</b>				
18	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1.00		
d.7						
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: