

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Lisice (etap I)					
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
c.1		0.470	km	0.470	
				RAZEM	0.470
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich	ha		
c.1		0.09	ha	0.090	
				RAZEM	0.090
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
c.1		25.00	m-p	25.000	
				RAZEM	25.000
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym (zwirowym), zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, średnia grubość warstwy ok. 10 cm (Odcinek I)	m ²		
d.2		940.00	m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
5	D-06.04.01	Otworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namulki gr. ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m		
d.3		1336.00	m	1336.000	
				RAZEM	1336.000
6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe	m ³		
d.3		4.83	m ³	4.830	
				RAZEM	4.830
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm 11 x 7m-77m	m		
d.3		77.00	m	77.000	
				RAZEM	77.000
8	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm	m		
d.3		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sybkim zwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m. w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m ³		
d.3	D-06.02.01		m ³	55.000	
	D-03.01.01		m ³		
		55.00			
				RAZEM	55.000
10	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt		
d.3		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	D-06.02.01	Umocnienie wylotów przepustów pod zjazdami darnią na płask z humusem (zjazdy z rur o średnicy 30 cm)	m ²		
d.3		46.00	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7					
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.4		2021.00	m ²	2021.000	
				RAZEM	2021.000
13	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm Odcinek I przy włączeniu do drogi serwisowej	m ²		
d.4		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm Odcinek I	m ²		
d.4		1901.00	m ²	1901.000	
				RAZEM	1901.000
V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
15	D-05.03.05	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład.	m ²		
d.5		110.00	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	D-05.03.05 d.5	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład. 1880.00	m ²		
			m ²	1880.000	
				RAZEM	1880.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
17	D d.6 02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach ka.I-III 845.00	m ²		
			m ²	845.000	
				RAZEM	845.000
7		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
18	Analiza d.7 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000