

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Władysławów
ADRES INWESTYCJI : Gmina Władysławów
INWESTOR : Gmina Władysławów
ADRES INWESTORA : 62-710 Władysławów ul. Rynek 43
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA KOSZTORYS: : Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wilamowski
ADRES: : 62-510 Konin ul. Margaretkowa 1/39
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opracowujący kosztorys:

Zestawienie działów przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Władysławów	1	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45232421-9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Władysławów			
1	d.1 analiza indywidualna	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków systemi IN-DRAN. (Dostawa, montaż i instalacja) Osadnik gnilny o pojemności 3 m3, rura PE 110 odprowadzająca ścieki , wykonanie pola fitracyjnego z instalacją modułów rozsączających o wym 600mmx1200 mmx200 mm z systemem napowietrzania i odpowietrzania. Obsługa geodezyjna - wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po-wykonawczej. 357	kpl		
			kpl	357,000	
				RAZEM	357,000
2	d.1 analiza indywidualna	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków systemi IN-DRAN. (Dostawa, montaż i instalacja wraz z przepompownią) Osadnik gnilny o pojemności 3 m3, rura PE 110 odprowadzająca ścieki , wykonanie pola fitracyjnego z instalacją modułów rozsączających o wym 600mmx1200 mmx200 mm z systemem napowietrzania i odpowietrzania. studzienka na pompę i pompa np Jung U3KS. Obsługa geodezyjna - wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po-wykonawczej. 80	kpl		
			kpl	80,000	
				RAZEM	80,000