

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BIEZNIA LEKOATLETYCZNA w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
ADRES INWESTYCJI : WŁADYSŁAWÓW ul. Kaliska 19, woj. wielkopolskie
ZAMAWIAJĄCY : GMINA WŁADYSŁAWÓW
ADRES : 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sporto-
wych
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : marzec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opracował:

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1 Bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej				
1	KNNR 6 0801-d.102 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z piasku gr. 15 cm mechanicznie	m ²	1260,00
2	KNR 4-01 0108-d.105	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	189,000
3	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1260,00
4	KNNR 6 0109-d.102	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, beton B15 (bez nakładów piasku i papy) z wyprofilowanymi spadkami w istniejącym obramowaniu z obrzeży betonowych	m ²	1260,00
5	Wycena własna d.1	Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm - pełen montaż i malowanie linni - parametry techniczne i jakościowe wg specyfikacji technicznej	m ²	1500,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1 Bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej					
1	KNNR 6 d.1 0801-02 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z piasku gr. 15 cm mechanicznie 1260,00	m ² m ²		
				RAZEM	1260,000
2	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 1260,00*0,15	m ³ m ³		
				RAZEM	189,000
3	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1260,00	m ² m ²		
				RAZEM	1260,000
4	KNNR 6 d.1 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, beton B15 (bez nakładów piasku i papy) z wyprofilowanymi spadkami w istniejącym obramowaniu z obrzeży betonowych 1260,00	m ² m ²		
				RAZEM	1260,000
5	Wycena własna d.1	Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm - pełen montaż i malowanie linni - parametry techniczne i jakościowe wg specyfikacji technicznej 1500,00	m ² m ²		
				RAZEM	1500,000