

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO SPORTOWE do gry w piłkę nożną
ADRES INWESTYCJI : Rusocice gm. Władysławów, woj. wielkopolskie
ZAMAWIAJĄCY : GMINA WŁADYSŁAWÓW
ADRES : 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opracował:

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OGRODZENIE TERENU	1	2
2	PIŁKOCHWYTY	3	7
3	BOISKO 120 X80 m TRAWIASTE DO PIŁKI NOŻNEJ	8	14
4	ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK do gry w piłkę nożną	15	16

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OGRODZENIE TERENU					
1	KNR 2-02 1804-d.111	Ogrodzenie z siatki ocynk. powlekanej PCV wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z wykopaniem dołów. 440,00	m m	440,000	
				RAZEM	440,000
2	KNR 2-02 1808-d.102	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 PIŁKOCHWYTY					
3	Kalkulacja własna	Piłkochwyty - na konstrukcji uprzednio osadzonych słupków ogrodzenia 120x50x4 mm wys 6 m rozpięta siatka pleciona nakładana z rolki h=2,0 m z drutu ocynkowanego + powlekana PCV, oczka 5x5 cm średnica drutu (przed/po powlekanii) = 3,0/4,2 mm. Kolor RAL 6005 - zielony. (Dostawa i montaż) 180,00	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
4	KNR 2-01 0310-d.202	Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,60*0,60*0,80*32 pod zastrzały 0,60*0,60*0,80*4	m ³ m ³ m ³	9,216 1,152	
				RAZEM	10,368
5	KNR 2-02 0203-d.201	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 beton B20 10,368	m ³ m ³	10,368	
				RAZEM	10,368
6	KNR 2-02 0290-d.201	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budowli 5,50/1000*36	t t	0,198	
				RAZEM	0,198
7	d.2 kalk. własna	Obsadzenie w w fundamencie słupków stalowych piłkochwyty wys. 6 m z rury 50x120x3 mm zimnogiętej mm - długość całkowita słupka 7,00m 36,00	szt szt	36,000	
				RAZEM	36,000
3 BOISKO 120 X80 m TRAWIASTE DO PIŁKI NOŻNEJ					
8	KNR 2-01 0121-d.301	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (120,00*80,00)/10000	ha ha	0,960	
				RAZEM	0,960
9	KNR 2-31 0103-d.304	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.I-IV 120,00*80,00	m ² m ²	9600,000	
				RAZEM	9600,000
10	KNR 2-21 0218-d.303	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim gr 20 cm z kosztami zakupu i dostawą ziemi 9600*0,20	m ³ m ³	1920,000	
				RAZEM	1920,000
11	KNR 2-23 0208-d.301	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem pierścieniowym 0,96	ha ha	0,960	
				RAZEM	0,960
12	KNR 2-23 0207-d.301	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 0,419	ha ha	0,419	
				RAZEM	0,419
13	KNR 2-23 0209-d.302	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 9600,00	m ² m ²	9600,000	
				RAZEM	9600,000
14	KNR 2-23 0207-d.304	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów Krotność = 6 0,96	ha ha	0,960	
				RAZEM	0,960
4 ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK do gry w piłkę nożną					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 0309-d.403	Osadzenie tulej do słupków bramek do piłki nożnej	szt.		
		8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	d.4 kalk. własna	Zakup i dostawa 2 szt bramek 732x244 cm z siatkami. bramki z profilu aluminiowego lakirowanego proszkowo na biało. zaczepy mocujące siatke umożliwiające szybki jej montaż. Konstrukcja bramki w systemie mocowania do gruntu zapewniającego bezpieczeństwo eksploatacji. Spełniające wymogi FIFA.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000