

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Wyszyna - Kałek - Odcinek II 373mb  
ADRES INWESTYCJI : Wyszyna, Gmina Władysławów  
INWESTOR : Gmina Władysławów  
ADRES INWESTORA : 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa  
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>  
DATA : 16.01.2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna Lisice (etap I)</b>					
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.373	km		
d.1			km	0.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.373</b>
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		14.00	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		19.00	szt	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		4.00	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 86-95 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		2.00	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich	ha		
d.1		0.062	ha	0.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.062</b>
7	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1		22.00	m-p	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
8	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p		
d.1		21.00	m-p	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
9	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		59.00	m-p	59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
<b>II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>					
10	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek II)	m <sup>3</sup>		
d.2		192.00	m <sup>3</sup>	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
11	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy (w części odcinka) materiałem dowiezionym (żwirowym), zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, średnia grubość warstwy ok. 25 cm (Odcinek II)	m <sup>2</sup>		
d.2		260.00	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
12	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>		
d.2		35.00	m <sup>3</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>					
13	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
d.3		0.63	m <sup>3</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
14	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm 2 x 7m=14m	m		
d.3		14.00	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
15	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps)	m <sup>3</sup>		
d.3	D-06.02.01	przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m <sup>3</sup>		
	D-03.01.01	3.00	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	D-06.02.01	Umocnienie wylotów przepustów pod zjazdami darnią na płask z humusem (zjazdy z rur o średnicy 30 cm)	m <sup>2</sup>		
d.3		8.00	m <sup>2</sup>	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17 d.3	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 234.00	m m	234.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.000</b>
<b>4</b>		<b>IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
18 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 1604.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1604.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1604.000</b>
19 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Odcinek II 1604.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1604.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1604.000</b>
<b>5</b>		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>			
20 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład. 1492.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1492.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1492.000</b>
<b>6</b>		<b>VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>			
21 d.6	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III 313.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.000</b>
<b>7</b>		<b>VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>			
22 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 5.00	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> 5.00	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>8</b>		<b>VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0</b>			
24 d.8	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>