P.P. 95,00 m n.p.m.

Skala: 1 : 100 (pionowa), 1 : 500 (pozioma)

Punkt	Długości po osi wodociągu	Rzędne osi wodociągu	Rzędne terenu	Zagłębienie osi wodociągu	Opis
W1	0,00	103,50	**105,10**	1,60	Trójnik kołn. Ø100/100 żel. sfer.; **Proj. zasuwa kołn. Dn = 100 mm żel.**
P4	4,00	103,48	105,10	1,62	Istn. przyłącze w Ø32
	5,00	103,47	105,10	1,63	Zmiana trasy <90°0'0"
	8,50	103,46	105,10	1,64	Zmiana trasy <90°0'0"
	28,30	103,35	104,85	1,50	Istn.kabel eNN; Zmiana trasy <90°0'0"
	29,50	103,35	104,83	1,48	Zmiana trasy <90°0'0"
	32,50	103,33	104,83	1,50	
	53,50	103,23	104,73	1,50	
	76,00	103,11	104,61	1,50	
	104,00	103,10	104,80	1,70	
	132,50	103,08	104,94	1,86	Zmiana trasy <3°0'0"
HP3	141,50	103,08	104,98	1,90	**Proj. hydrant nadziemny Ø80**; **Trójnik kołn. Ø100/80 żel. sfer.**
P5	143,50	103,09	104,99	1,90	Istn. przyłącze w Ø32
	167,50	103,30	105,11	1,81	
P6	193,10	103,61	105,21	1,60	Istn. przyłącze w Ø32
	235,50	103,90	105,50	1,60	
P7	266,50	103,98	105,61	1,63	Istn. przyłącze w Ø32
	271,50	104,00	105,63	1,63	**Zmiana trasy <11°0'0"**
	284,50	104,03	105,68	1,65	**Zmiana trasy <100°0'0"**
	314,00	104,11	105,71	1,60	**Zmiana trasy <90°0'0"**
P8	366,00	104,70	106,30	**1,60**	Istn. przyłącze w Ø32
W3	435,50	105,88	107,48	1,60	**Proj. hydrant nadziemny Ø80**; Trójnik kołn. Ø100/100 żel. sfer.; **Proj. zasuwa kołn. Dn = 100 mm żel.**
	475,50	105,86	107,46	1,60	
	519,50	105,84	107,65	1,81	
W4	**549,50**	105,82	**107,93**	2,11	Trójnik kołn. Ø100/100 żel. sfer.; **Proj. zasuwa kołn. Dn = 100 mm żel.**
	579,50	105,68	107,58	1,90	
	609,50	105,54	107,14	1,60	
P9	640,00	105,39	106,99	1,60	Istn. przyłącze w Ø40
P10	641,00	105,39	106,99	1,60	Istn. przyłącze w Ø40
HP1	**642,50**	105,36	**106,98**	1,62	Kolano ze stopką N Ø80 żel. sfer.; Proj. hydrant nadziemny Ø80

Długości odcinków: 4,0; 3,5; 21,00; 3,0; 100,00; 9,00; 2,00; 49,60; 73,40; 5,0; 13,00; 29,50; 52,00; 69,50; 114,00; 90,50; 1,00; 1,50

Średnica i materiał	Spadki i długości
Dz = 110 mm, PVC-U, PN10, SDR26	0,50% – 76,00 m
	0,05% – 65,50 m
	1,00% – 51,60 m
	0,68% – 42,40 m
	0,27% – 78,50 m
	1,13% – 52,00 m
	1,70% – 69,50 m
	0,05% – 114,0 m
	0,50% – 60,00 m
	0,55% – 33,00 m

OBIEKT	Modernizacja systemu wodociągowego gminy Władysławów Wymiana istniejącej sieci wodociągowej AC w m. Chylin			SKALA	1:100/500
TEMAT RYSUNKU	Profil podłużny sieci wodociągowej	BRANŻA	Sanitarna	NR RYS.	B-2.1
				DATA	02.2010r.
INWESTOR	Gmina Władysławów	PROJ.	mgr inż. Karol Bryl GP7342/116A/94-/116B/94		
ADRES	Władysławów pow. turek 62-710 Władysławów	SPRAW.	mgr inż. Michał Cyper WKP/0088/PWOS/05		