

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.173		
Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
2 d.2	KNNR 6 0202-06 D-06.03.01	Pobocza żwirowe z materiału dowiezionego, kruszywo rozścielane mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (Odcinek II)	m ²	346.00		
3 d.2	KNNR 1 0407-01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza 31m3	m ³	31.00		
Razem dział II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3 III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4 d.3	Analogia KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego (Odcinek II km 0+000 do km 0+173)	m ²	744.00		
5 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (Odcinek II)	m ²	744.00		
Razem dział III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4 V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6 d.4	KNNR 6 0308-01 04 D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²	692.00		
Razem dział V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
5 VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
7 d.5	KNNR 1 0503-05 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	398.00		
Razem dział VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
6 VII. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8						
8 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2.00		
9 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze (A) oraz tablice (T)	szt	2.00		
Razem dział VII. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8						
7 VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
10 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ilość egzemplarzy 5 szt.	szt	1.00		
Razem dział VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: