

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.8		
d.1	<b>0111-01</b>	trasa dróg w terenie równinnym.				
	<b>D-01.01.01</b>					
2	<b>KNNR 1</b>	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w	szt	4.00		
d.1	<b>0104-04</b>	gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności				
	<b>D-01.02.01</b>					
3	<b>KNNR 1</b>	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w	szt	5.00		
d.1	<b>0104-05</b>	gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności				
	<b>D-01.02.01</b>					
4	<b>KNNR 1</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-	szt.	4.00		
d.1	<b>0108-04</b>	45 cm w terenie normalnym				
	<b>D-01.02.01</b>					
5	<b>KNNR 1</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-	szt.	5.00		
d.1	<b>0108-06</b>	55 cm w terenie normalnym				
	<b>D-01.02.01</b>					
<b>Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
<b>2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>						
6	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m <sup>3</sup>	22.00		
d.2	<b>0202-04</b>	o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na				
	<b>D-02.01.01</b>	odl.do 1 km sam.samowład. ( nadmiar ziemi z wykopów				
		pod przepusty z wbud. w nasyp w korycie, pobocza i				
		zjazdu gruntowe)				
7	<b>KNNR 6</b>	Pobocza o nawierzchni żwirowych, kruszywo rozściela-	m <sup>2</sup>	1600.00		
d.2	<b>0202-05</b>	ne mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęsz-				
	<b>D-06.03.01</b>	czeniu 20 cm (Odcinek I)				
8	<b>KNNR 1</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza	m <sup>3</sup>	320.00		
d.2	<b>0407-01</b>					
	<b>D-02.03.01</b>					
<b>Razem dział II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>						
<b>3 III. POBBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
9	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons-	m <sup>2</sup>	3340.00		
d.3	<b>0103-03</b>	trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy				
	<b>04.01.01</b>	użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w				
		grunach kat. II-IV (Odcinek I km 0+000 do km 0+800				
		(800m x 4,3m = 3340m <sup>2</sup> )				
10	<b>KNNR 6</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gru-	m <sup>2</sup>	3340.00		
d.3	<b>0113-01</b>	bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (Odcinek I)				
	<b>D-04.04.02</b>					
11	<b>KNNR 6</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gru-	m <sup>2</sup>	3340.00		
d.3	<b>0113-04</b>	bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (Odcinek I )				
	<b>D-04.04.02</b>					
<b>Razem dział III. POBBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
<b>4 IV. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>						
12	<b>KNNR 6</b>	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamento-	m <sup>3</sup>	3.60		
d.4	<b>0605-02</b>	we betonowe				
	<b>03.01.01</b>					
13	<b>KNNR 6</b>	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o	m	29.00		
d.4	<b>0605-08</b>	średnicy 60 cm				
	<b>D-03.01.01</b>					
14	<b>KNNR 6</b>	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o	szt	6.00		
d.4	<b>0605-05 01</b>	średnicy 60 cm				
	<b>D-03.01.01</b>					
<b>Razem dział IV. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>						
<b>5 V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
15	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dia KR-1, grubość	m <sup>2</sup>	3200.00		
d.5	<b>0308-01 04</b>	warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport				
	<b>D-05.03.05</b>	mieszanki samochodami samowład.				
<b>Razem dział V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
<b>6 VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
16	<b>KNNR 1</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i ko-	m <sup>2</sup>	1760.00		
d.6	<b>0503-05</b>	rony nasypów w gruntach kat.I-III				
	<b>06.03.01</b>					
<b>Razem dział VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
<b>7 VII. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>						
17	<b>KNNR 6</b>	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy	szt	9.00		
d.7	<b>0702-01</b>	50 mm				
	<b>D-07.02.01</b>					
18	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze (A) oraz tablice	szt	11.00		
d.7	<b>0702-05</b>	(T)				
	<b>D-07.02.01</b>					
19	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow.	szt	12.00		
d.7	<b>0702-06</b>	do 0.3 m <sup>2</sup> (U-3a i T)				
	<b>D-07.02.01</b>					

Droga Beznazwa 800 m

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem dział VII. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>						
<b>8 VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>						
20 d.8	Analiza włas- na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ilość egzemplarzy 5 szt.		1.00		
<b>Razem dział VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: