

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 4510000-8				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01				
		0.173	km	0.173	
				RAZEM	0.173
2	II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
2	KNNR 6	Pobocza żwirowe z materiału dowiezionego, kruszywo rozścielane mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (Odcinek II)	m ²		
d.2	0202-05				
	D-06.03.01				
		346.00	m ²	346.000	
				RAZEM	346.000
3	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza 31m ³	m ³		
d.2	0407-01				
	D-02.03.01				
		31.00	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
3	III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7				
4	Analogia	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego (Odcinek II km 0+000 do km 0+173)	m ²		
d.3	KNNR 6				
	0103-03				
	D-04.01.01				
		744.00	m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
5	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (Odcinek II)	m ²		
d.3	0113-04				
	D-04.04.02				
		744.00	m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
4	V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
6	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m ²		
d.4	0308-01 04				
	D-05.03.05				
		692.00	m ²	692.000	
				RAZEM	692.000
5	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2				
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.5	0503-05				
	D-06.03.01				
		398.00	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
6	VII. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8				
8	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.6	0702-01				
	D-07.02.01				
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze (A) oraz tablice (T)	szt		
d.6	0702-05				
	D-07.02.01				
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
10	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ilość egzemplarzy 5 szt.	szt		
d.7	własna				
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000