

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wewnętrznej Marianów-Bolesławów etap I  
ADRES INWESTYCJI : Marianów, Bolesławów  
INWESTOR : Gmina Władysławów  
ADRES INWESTORA : 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Droga wewnętrzna Marianów (etap I)</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	<b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.800		
2 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni	szt	29.00		
3 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni	szt	14.00		
4 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni	szt	3.00		
5 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich	ha	0.031		
6 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Wywożenie dłużyc na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5km 2,2+12,7+5,8.	m-p	20.70		
7 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p	5.00		
8 d.1	<b>D-01.02.01</b>	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	31.00		
9 d.1	<b>D-03.02.01a</b>	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	6.00		
10 d.1	<b>D-01.03.04</b>	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą RHDPEp 110/6,3 (okolica posesji nr 16 Odcinek I	m	10.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>				
11 d.2	<b>D-02.01.01</b>	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z ładunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek I nawiązanie do drogi powiatowej km 0+000-0+025	m <sup>3</sup>	38.00		
12 d.2	<b>D-02.01.01</b>	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim żwirowym (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>	5.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>				
13 d.3	<b>D-02.01.01</b>	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-pod przepusty fi 40 cm poprzecznie (pod ławę fundamentową, część przelotową oraz ścianki oporowe)	m <sup>3</sup>	9.00		
14 d.3	<b>D-03.02.01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>	1.00		
15 d.3	<b>D-03.01.01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	9.00		
16 d.3	<b>D-03.02.01</b>	Ścieki liniowe typu ACO DRAIN (lub równoważne o nie gorszych parametrach) fi S-150 K mm korytkowego z polimerbetonu ( z rusztem żeliwnym) w km 0+005 Odcinek I, korytka z własnym spadkiem dna 1,5% (1,0m i 0,50m) oraz z zakończeniem skrzynką odpływową z cz. dolnej włączonej do przepustu	m	5.00		
17 d.3	<b>D-02.03.01</b> <b>D-03.01.01</b>	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m <sup>3</sup>	3.50		
18 d.3	<b>D-03.01.01</b>	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	2.00		
19 d.3	<b>D-06.04.01</b>	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na głębokość. ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy (po 50m w każdą stronę od przepustu przy drodze powiatowej	m	100.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
20 d.4	<b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m <sup>2</sup>	3495.00		
21 d.4	<b>D-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Odcinek I km 0+000-0+025	m <sup>2</sup>	165.00		
22 d.4	<b>D-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm pozostały Odcinek I	m <sup>2</sup>	3332.50		
23 d.4	<b>D-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm pozostały Odcinek I	m <sup>2</sup>	3332.50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>				
24 d.5	<b>D-05.03.05b</b>	Warstwy wiążące i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowład.	m <sup>2</sup>	161.00		
25 d.5	<b>D-05.03.05a</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowład.	m <sup>2</sup>	158.00		
26 d.5	<b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład.	m <sup>2</sup>	3100.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>				
27 d.6	<b>D-06.03.01</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna (pobocza) śr. gr. ok. 15cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	1528.00		
28 d.6	<b>D-05.02.00</b>	Górna warstwa nawierzchni na zjazdach z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do śr.1,3 m 1,3x5x11	m <sup>2</sup>	72.00		
29 d.6	<b>D-02.00.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	1920.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>				
30 d.7	<b>D-07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6.00		
31 d.7	<b>D-07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowy - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	7.00		
32 d.7	<b>D-07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowy - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2	szt	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0</b>				
33 d.8	<b>Analiza własna</b>	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: