

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga wewnętrzna Mariantów (etap I)					
1 I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.800	km		
d.1			km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni 29.00	szt		
d.1			szt	29.000	
				RAZEM	29.000
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni 14.00	szt		
d.1			szt	14.000	
				RAZEM	14.000
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni 3.00	szt		
d.1			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich 0.031	ha		
d.1			ha	0.031	
				RAZEM	0.031
6	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5km 2,2+12,7+5,8. 20.70	m-p		
d.1			m-p	20.700	
				RAZEM	20.700
7	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 5.00	m-p		
d.1			m-p	5.000	
				RAZEM	5.000
8	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 31.00	m-p		
d.1			m-p	31.000	
				RAZEM	31.000
9	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociagowych 6.00	szt		
d.1			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
10	D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą RHDPEp 110/6,3 (okolica posesji nr 16 Odcinek I 10.00	m		
d.1			m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
11	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek I nawiązanie do drogi powiatowej km 0+000-0+025 38.00	m ³		
d.2			m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
12	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym 5.00	m ³		
d.2			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3 III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
13	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III- pod przepusty fi 40 cm poprzecznie (pod ławę fundamentową, część przelotową oraz ścianki oporowe) 9.00	m ³		
d.3			m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
14	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 1.00	m ³		
d.3			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
15	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 9.00	m		
d.3			m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	D-03.02.01	Ścieki liniowe typu ACO DRAIN (lub równoważne o nie gorszych parametrach) fi S-150 K mm korytkowego z polimerbetonu (z rusztem żeliwnym) w km 0+005 Odcinek I, korytka z własnym spadkiem dna 1,5% (1,0m i 0,50m) oraz z zakończeniem skrzynką odpływową z cz. dolnej włączonej do przepustu 5.00	m		
d.3			m	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
17	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps)	m ³		
d.3	D-03.01.01	przepusty pod koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m ³	3.500	
		3.50		RAZEM	3.500
18	D-03.01.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt		
d.3		2.00		2.000	
				RAZEM	2.000
19	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na głębokość ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m		
d.3		(po 50m w każdą stronę od przepustu przy drodze powiatowej-100.00	m	100.000	
				RAZEM	100.000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7			
20	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.4		3495.00	m ²	3495.000	
				RAZEM	3495.000
21	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4		Odcinek I km 0+000-0+025	m ²	165.000	
		165.00		RAZEM	165.000
22	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm pozostały	m ²		
d.4		Odcinek I	m ²	3332.500	
		3332.50		RAZEM	3332.500
23	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm pozostały	m ²		
d.4		Odcinek I	m ²	3332.500	
		3332.50		RAZEM	3332.500
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
24	D-05.03.05b	Warstwy wiążące i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyład.	m ²		
d.5		161.00	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
25	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyład.	m ²		
d.5		158.00	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
26	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład.	m ²		
d.5		3100.00	m ²	3100.000	
				RAZEM	3100.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
27	D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna (pobocza) śr. gr. ok. 15cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
d.6		1528.00	m ²	1528.000	
				RAZEM	1528.000
28	D-05.02.00	Górna warstwa nawierzchni na zjazdach z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do śr.1,3 m	m ²		
d.6		1,3x5x11	m ²	72.000	
		72.00		RAZEM	72.000
29	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.6		1920.00	m ²	1920.000	
				RAZEM	1920.000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
30	D-07.02.01	Śłupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.7		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
31	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.7		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
32	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2	szt		
d.7		1.00	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
8		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
33	Analiza d.8 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000