

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.3		
2	KNNR 1 0104-04 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	6.00		
3	KNNR 1 0104-05 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	9.00		
4	KNNR 1 0104-06 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	12.00		
5	KNNR 1 0108-04 D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.	6.00		
6	KNNR 1 0108-05 D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	9.00		
7	KNNR 1 0108-06 D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.	12.00		
Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
8	KNNR 6 0202-05 D-06.03.01	Pobocza o nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	600.00		
9	KNNR 1 0407-01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza	m ³	120.00		
Razem dział II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3 III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
10	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV (300m x 4,3m = 3340m ²)	m ²	1290.00		
11	KNNR 6 0113-01 D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1290.00		
12	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1290.00		
Razem dział III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4 IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
13	KNNR 6 0308-01 04 D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²	1200.00		
Razem dział IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
5 V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
14	KNNR 1 0503-05 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	720.00		
Razem dział V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
6 VI. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8						
15	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Stłpki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	5.00		
16	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze (A) oraz tablice (T)	szt	5.00		
17	KNNR 6 0702-06 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m ² (U-3a i T)	szt	4.00		
Razem dział VI. OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8						
7 VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
18	Analiza włas-d.7 na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ilość egzemplarzy 5 szt.	szt	1.00		
Razem dział VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: