

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszoz	Razem
<b>1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>					
1	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0111-01</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,3	km	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
2	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0104-04</b> <b>D-01.02.01</b>	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koperką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt		
		6,00	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0104-05</b> <b>D-01.02.01</b>	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koperką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt		
		9,00	szt	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
4	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0104-06</b> <b>D-01.02.01</b>	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koperką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt		
		12,00	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0108-04</b> D- <b>01.02.01</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0108-06</b> D- <b>01.02.01</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.		
		9,00	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	<b>KNNR 1</b> d.1 <b>0108-06</b> D- <b>01.02.01</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.		
		12,00	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>					
8	<b>KNNR 6</b> d.2 <b>0202-06</b> <b>D-06.03.01</b>	Pobocza o nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		600,00	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
9	<b>KNNR 1</b> d.2 <b>0407-01</b> <b>D-02.03.01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza	m <sup>3</sup>		
		120,00	m <sup>3</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
<b>3 III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>					
10	<b>KNNR 6</b> d.3 <b>0103-03</b> <b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojednej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV (300m x 4,3m = 3340m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		
		1290,00	m <sup>2</sup>	1290,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1290,000</b>
11	<b>KNNR 6</b> d.3 <b>0113-01</b> <b>D-04.04.02</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1290,00	m <sup>2</sup>	1290,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1290,000</b>
12	<b>KNNR 6</b> d.3 <b>0113-04</b> <b>D-04.04.02</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		1290,00	m <sup>2</sup>	1290,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1290,000</b>
<b>4 IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>					
13	<b>KNNR 6</b> d.4 <b>0308-01 04</b> <b>D-06.03.06</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1, grubość warstwy ściernalnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m <sup>2</sup>		
		1200,00	m <sup>2</sup>	1200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200,000</b>
<b>5 V. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>					
14	<b>KNNR 1</b> d.5 <b>0503-05</b> <b>D-06.03.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		720.00	m <sup>2</sup>	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
<b>6 VI. OZNAKOWANIE kod CPV 46233290-B</b>					
15	<b>KNNR 6</b>	Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.6	<b>0702-01</b>				
	<b>D-07.02.01</b>				
		5.00	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze (A) oraz tablice (T)	szt		
d.6	<b>0702-05</b>				
	<b>D-07.02.01</b>				
		5.00	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 (U-3a i T)	szt		
d.6	<b>0702-06</b>				
	<b>D-07.02.01</b>				
		4.00	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7 VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>					
18	<b>Analiza</b>	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ilość egzemplarzy 5 szt.	szt		
d.7	<b>własna</b>				
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>