

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszez	Razem
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1 d.1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (odcinki dróg 270m + oczyszczenie rowu przy dr. powiatowej 200m)	km		
		0.47	km	0.470	
				RAZEM	0.470
2	KNNR 2-31 d.1 1106-01 Analogia D-05.03.17	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej głębokość 4 cm z odkuciem (włączenia do istniejących ulic oraz przekopy przepustu i przykanalika)	m		
		60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebrawie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		75.00	m	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNNR 404- d.1 1102-04-00 IMG W-wa D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy do 5 km z załadunkiem mechanicznym. 75,0m x 0,30m x 0,15 = 3,4m ³	m ³		
		3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
5	Analiza d.1 własna D-01.03.04	Rury osłonowe na linii telekomunikacyjnej typu AROT (dwudzielne)	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
6	KNNR 1 d.2 0113-01 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (jezdnie ze ściekiem 270m x 6,0m = 1620,0m ²)	m ²		
		1620.00	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
7	KNNR 1 d.2 0202-04 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.hyzki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowypad. (w korycie jezdni (160m ³)	m ³		
		160.00	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNNR 1 d.2 0212-02 D-02.01.01	Wykopy jamiste pod studzienki wpustowe, przykanaliki i przepust śr. 60 cm (35m ³), rów odprowadzający (152m ³) w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m ³		
		187.00	m ³	187.000	
				RAZEM	187.000
9	KNNR 1 d.2 0318-01 D-02.03.01	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		13.00	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNNR 1 d.2 0408-02 D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi	m ²		
		13.00	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
3 III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7					
11	KNNR 6 d.3 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV (powierzchnia jezdni ze ściekiem trójkątnym)	m ²		
		1620.00	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
12	KNNR 6 d.3 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (ściek 75,0m <37,5m ² >)	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
13	KNNR 6 d.3 0113-01 D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1350.00	m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
14	KNNR 6 d.3 0113-04 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		1350.00	m ²	1350.000	