

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1380.000
4 IV. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
15	KNNR 6 d.4 0606-02 D-08.06.00	Ławy fundamentowe betonowe z betonu B-15 pod ściek z koryt trójkątnych (< 540m + 75m> x 0,5m x 0,15m = 46,10m ³)	m ³		
		46.10	m ³	46.100	
				RAZEM	46.100
16	KNNR 6 d.4 0606-04 D-08.06.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ściek trójkątny)	m		
		615.00	m	615.000	
				RAZEM	615.000
17	KNNR 4 d.4 1424-01 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 4 d.4 1424-03 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika z wpustem żeliwnym (na przepuście śr. 60 cm)	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 4 d.4 1308-02 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wciśk o śr. zewn. 160 mm. Przykanałiki łączące studnie wpustowe oraz wyprowadzenie do rowu odparowującego.	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNNR 6 d.4 0606-02 D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNNR 6 d.4 0606-08 D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNNR 6 d.4 0605-05 01 D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 6 d.4 0606-06 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		39.00	m	39.000	
				RAZEM	39.000
6 V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
24	KNNR 6 d.5 0309-02 04 D-05.03.06	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - zakupionej przez zamawiającego do odbioru z wytwórni mas bitumicznych firmy STRABAG	m ²		
		1350.00	m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
6 VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
25	KNNR 6 d.6 1302-02 Analogia D-06.04.01	Oczyszczenie pogłębienie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm, wzdłuż drogi powiatowej strona od przepustu śr. 60cm na dł. 200m w kierunku m Kuny	m		
		150.00	m	150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNNR 1 d.8 0603-03 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III (rów odparowujący)	m ²		
		350.00	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
7 VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0					
27	Analiza d.7 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją 1.00	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000