

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 360m + 310m = 670 m 0.670	km		
d.1			km	0.670	
				RAZEM	0.670
2	D-01.02.04	Rozebranie ścian betonowych o fi 40 cm, murki oporowe przepustów pod koroną drogi 2.6	m ³		
d.1			m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
3	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 40 cm pod koroną drogi 8+14 22.00	m		
d.1			m	22.000	
				RAZEM	22.000
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
4	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek I i Odcinek II nawiązanie do drogi powiatowej km 0+000-0+020) 6,30*20*0,30:2*2+4*12*0,30 52.20	m ³		
d.2			m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
3		III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2			
5	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III- pod przepusty fi 40 cm poprzecznie (pod ławę fundamentową, część przelotową oraz ścianki oporowe) 2*14,00*0,40*0,25+4*0,30*0,80*0,6 3.40	m ³		
d.3			m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
6	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe 2*14,00*0,40*0,25 2.80	m ³		
d.3			m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
7	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm 2*14,00 28.00	m		
d.3			m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps)	m ³		
d.3	D-03.01.01	przepusty pod koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. 5.60	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
9	D-03.01.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 4.00	szt		
d.3			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na głębokość. ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy (po 40m w każdą stronę od przepustów przy drodze powiatowej) 160.00	m		
d.3			m	160.000	
				RAZEM	160.000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 2*(6,30*20,00)+4,30*255,00+4,30*290,00+4*12,00+4*(1*10,00/2)+3,30*85,00+50,00 2994.00	m ²		
d.4			m ²	2994.000	
				RAZEM	2994.000
12	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm 2994.00	m ²		
d.4			m ²	2994.000	
				RAZEM	2994.000
13	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm 2994.00	m ²		
d.4			m ²	2994.000	
				RAZEM	2994.000
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
14	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład. 2793.00	m ²		
d.5			m ²	2793.000	
				RAZEM	2793.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.6	D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna (pobocza i zjazdy) śr. gr. ok. 24 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie i zagęszczonego za pomocą walca lub płyty wibracyjnej 275,00*2,00+310,00*2,00+85,00*1,00+120,00 1375.00	m ² m ²	 1375.000	 1375.000
16 d.6	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III 1844.00	m ² m ²	 1844.000	 1844.000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8		RAZEM	1844.000
17 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 7.00	szt szt	 7.000	 7.000
18 d.7	D-07.02.01	Słupki (krótkie) do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
19 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 22.00	szt szt	 22.000	 22.000
20 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 6.00	szt szt	 6.000	 6.000
8		VIII. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4		RAZEM	6.000
21 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie oddzielające i krawędziowe (P-4 i P-12) 21.00	m ² m ²	 21.000	 21.000
9		IX ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		RAZEM	21.000
22 d.9		Bariery ochronne stalowe, jednostronne 20.00	m m	 20.000	 20.000
10		X INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0		RAZEM	20.000
23 d.10	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000