

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi w miejscowości Kuny					
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.120	km	0.120	
				RAZEM	0.120
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
2	Analiza własna	Dowóz gruntu sypkiego (żwir) z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2	D-02.03.01	120*2*0,75*0,12=21,6 m3	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		21.6	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7					
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.3		120*3,80+10+5=471	m ²	471.000	
				RAZEM	471.000
5	D-04.04.02	Warstwa podbudowy (wyrównanie) z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 8 cm	m ²		
d.3		471.0	m ²	471.000	
				RAZEM	471.000
IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.4		435.0	m ²	435.000	
				RAZEM	435.000
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
7	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²		
d.5		233.0	m ²	233.000	
				RAZEM	233.000
VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8					
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (A-7) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000