

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
2	D-01.02.02	Usunięcie ziemi roślinnej z części pasa drogowego (daminy) gr. 10cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m ²		
d.1		115*(4,5+5,5/2)*40% 230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
2		II ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7			
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta do 10cm z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej z odgarnięciem gruntu w pobocza	m ²		
d.2		115*3,3+30 409.50	m ²	409.500	
				RAZEM	409.500
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		115*0,5*2*0,17+2 21.55	m ³	21.550	
				RAZEM	21.550
5	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm	m ²		
d.2		409.50	m ²	409.500	
				RAZEM	409.500
6	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm	m ²		
d.2		409.50	m ²	409.500	
				RAZEM	409.500
3		III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
7	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.3		375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
4		IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
8	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²		
d.4		145.00	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
5		V INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
9	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.5		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7340/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
52-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DROGI
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 061/ 289 37 63, kom. 602 797 633