

Wykonanie chodnika i zjazdów w m Felicjanów (na kryciu) PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01	0.186	km	0.186	
				RAZEM	0.186
II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.2	0202-04	gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.wykonanie koryta pod			
	D-02.01.01	zjazdu 78m2 x 0,36m = 28,08m3	m ³	28.080	
		28.08			
				RAZEM	28.080
III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy)			
	D-08.04.01	78.00	m ²	78.000	
	D-04.01.01				
				RAZEM	78.000
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wi-	m ²		
d.3	0104-01	bracyjnego, grubość warstwy 10 cm (zjazdu)			
	D-08.04.01	78.00	m ²	78.000	
	D-04.02.01				
				RAZEM	78.000
5	KNNR 6	Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, piślegnacja piaskiem i wodą, grubość	m ²		
d.3	0109-02 03	warstwy 15 cm (zjazdy przez chodnik o naw. z kostki brukowej)			
	D-08.04.01	78.00	m ²	78.000	
	D-04.06.01				
				RAZEM	78.000
V. ELEMENTY ULICY (CHODNIK I ŚCIEK PRZYKRAWĘZNIKOWY) kod CPV 45233140-2					
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.4	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową, 186,0m + 60,0m + 33,0m = 279,0m			
	D-08.03.01	279.00	m	279.000	
				RAZEM	279.000
7	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm, pod chodnik	m ²		
d.4	0105-02	z kostki			
	D-08.02.02	193.00	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na pod-	m ²		
d.4	0502-01	sypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem			
	D-08.02.02	193.00	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
9	KNNR 6	Zjazdy przez chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej,	m ²		
d.5	0502-03 01	układane na podsypce cementowo-piaskowej			
	D-08.04.01	78.00	m ²	78.000	
	D-05.03.23				
				RAZEM	78.000
VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
10	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.6	0503-05	56.00			
	D-06.03.01		m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0					
11	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. ilość egzemplarzy zgodnie ze spe-	szt		
d.7	własna	cyfikacją.			
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000