

Wykonanie chodnika i zjazdów w m Felicjanów (na krytym rowie) KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.186		
d.1	0111-01	trasa dróg w terenie równinnym.				
	D-01.01.01					
Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2 II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³	28.08		
d.2	0202-04	poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1				
	D-02.01.01	km sam.samowład.wykonanie koryta pod zjazdy				
		78m2 x 0,36m = 28,08m3				
Razem dział II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3 III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m ²	78.00		
d.3	0103-01	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-				
	D-08.04.01	chni (zjazdy)				
	D-04.01.01					
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane	m ²	78.00		
d.3	0104-01	przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm				
	D-08.04.01	(zjazdy)				
	D-04.02.01					
5	KNNR 6	Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja	m ²	78.00		
d.3	0109-02 03	piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm (zjazdy przez				
	D-08.04.01	chodnik o naw. z kostki brukowej)				
	D-04.06.01					
Razem dział III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4 V. ELEMENTY ULICY (CHODNIK I ŚCIEK PRZYKRAWEŻNIKOWY) kod CPV 45233140-2						
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	279.00		
d.4	0404-05	cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-				
	D-08.03.01	mentową, 186,0m + 60,0m + 33,0m = 279,0m				
7	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o	m ²	193.00		
d.4	0105-02	gr.10 cm, pod chodnik z kostki				
	D-08.02.02					
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm sza-	m ²	193.00		
d.4	0502-01	rej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane				
	D-08.02.02	piaskiem				
Razem dział V. ELEMENTY ULICY (CHODNIK I ŚCIEK PRZYKRAWEŻNIKOWY) kod CPV 45233140-2						
6 VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
9	KNNR 6	Zjazdy przez chodnik z kostki brukowej betonowej gru-	m ²	78.00		
d.5	0502-03 01	bości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-				
	D-08.04.01	piaskowej				
	D-05.03.23					
Razem dział VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6 VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
10	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy-	m ²	56.00		
d.6	0503-05	pów w gruntach kat.I-III				
	D-06.03.01					
Razem dział VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
7 VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
11	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemp-		1.00		
d.7	własna	larzy zgodnie ze specyfikacją.				
Razem dział VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: