

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wewnętrznej Marianów-Bolesławów
ADRES INWESTYCJI : Marianów, Bolesławów
INWESTOR : Gmina Władysławów
ADRES INWESTORA : 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : luty 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/289 37 63 503 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Marianów (etap II)					
I Roboty Przygotowawcze kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 480m + 450m = 930 m 0.930	km		
			km	0.930	
				RAZEM	0.930
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich 0.031	ha		
			ha	0.031	
				RAZEM	0.031
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 21.00	szt		
			szt	21.000	
				RAZEM	21.000
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 6.00	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 6.00	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 6.00	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-85 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 4.00	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 86-95 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 2.00	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 96-105 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 1.00	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	D-01.02.01	Wywożenie karpiny (użyłozacja Wykonawcy) 58.00	m-p		
			m-p	58.000	
				RAZEM	58.000
11	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych 5.00	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
II Roboty Ziemne kod CPV 45112100-6					
12	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek I nawiązanie do jezdni etapu I km 0+800-0+825 oraz Odcinek II nawiązanie do istniejącej drogi gminnej km 0+425-0+450) 76.00	m ³		
			m ³	76.000	
				RAZEM	76.000
13	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości 10 – 15 cm za pomocą koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy: w koronie obustronnie po ok 1,2m od km 0+800 do km 1+280 Odcinek I oraz km 0+000 do km 0+360 i km 0+430 do 0+450 Odcinek II + w pełnej szerokości korony km 0+360 -0+430 ; 2160.00	m ²		
			m ²	2160.000	
				RAZEM	2160.000
14	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym 58.00	m ³		
			m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
15	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III- pod przepusty fi 40 cm poprzecznie (pod ławę fundamentową, część przelotową oraz ścianki oporowe) 22.00	m ³		
			m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
16	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
17	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m		
d.3		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
18	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps)	m ³		
d.3	D-03.01.01	przepusty pod koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m ³	9.000	
		9.00			
				RAZEM	9.000
19	D-03.01.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt		
d.3		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu na głębokość ok. 40-60 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy (po 20m przy przepustach w każdą stronę)	m		
d.3		80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7			
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego (z odspojeniem podłoża 5-10cm w pełnej szerokości jezdni na odkład w pobocze)	m ²		
d.4		4060.00	m ²	4060.000	
				RAZEM	4060.000
22	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm pozostały Odcinek I i cały Odcinek II	m ²		
d.4		4060.00	m ²	4060.000	
				RAZEM	4060.000
23	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm pozostały Odcinek I i cały Odcinek II	m ²		
d.4		4060.00	m ²	4060.000	
				RAZEM	4060.000
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
24	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład.	m ²		
d.5		3785.00	m ²	3785.000	
				RAZEM	3785.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
25	D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna (pobocza) śr. gr. ok. 20cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
d.6		930*2*1-188,5	m ²	1671.500	
		1671.50			
				RAZEM	1671.500
26	D-05.02.00	Górna warstwa nawierzchni na zjazdach z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do śr.1,3 m	m ²		
d.6		1,3mx5mx29szt.	m ²	188.500	
		188.50			
				RAZEM	188.500
27	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.6		2240.00	m ²	2240.000	
				RAZEM	2240.000
7		VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
28	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.7		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

Cisew 21A, 62-700 Turek

IP 668-120-30-02 REGON 311080863

tel. 71 721 249 37 63 fax 71 721 249 653