

## PRZEDMIAR ROBÓT 379-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL.SENATORSKIEJ I UL.RYNEK  
WE WŁADYSŁAOWOWIE

Inwestor: GMINA WŁADYSŁAWÓW  
UL.RYNEK 43  
62-710 WŁADYSŁAWÓW

Przedmiar sporządził:

**PRACOWNIA PROJEKTOWA  
JANUSZ DŁUŻEWSKI**  
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin  
tel. 607-291-611  
www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl  
NIP: 665-100-72-42, REGON: 311591500

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 379-01-001**

Budowa: PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL.SENATORSKIEJ I UL.RYNEK  
WE WŁADYSŁAOWOWIE

Zamawiający: GMINA WŁADYSŁAWÓW  
UL.RYNEK 43  
62-710 WŁADYSŁAWÓW

PRZEDMIAR 379-01-001

Strona 1

SYKAL-002886

DZIAŁ                      N A Z W A   D Z I A Ł U

- 1   ROBOTY POMIAROWE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- 2   ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
- 3   KANALIZACJA DESZCZOWA
- 4   ROBOTY DROGOWE
- 5   BIEŻĄCA KONSERWACJA ROWU

**PRACOWNIA PROJEKTOWA  
JANUSZ DŁUŻEWSKI**  
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Komin  
tel. 607-291-611  
www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl  
NIP: 665-100-72-42, REGON: 311591500

**PRZEDMIAR ROBÓT 379-01-001**Budowa: PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL.SENATORSKIEJ I UL.RYNEK  
WE WŁADYSŁAWOWIEInwestor: GMINA WŁADYSŁAWÓW  
UL.RYNEK 43  
62-710 WŁADYSŁAWÓW

PRZEDMIAR 379-01-001

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYK.AL-0028% ILOŚĆ
1	<b>ROBOTY POMIAROWE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>				
1	10	001	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kmpł	1,000
2	<b>ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ</b>				
2	20	KNR	201-08-09-01-10 Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m <sup>3</sup>	353,000
2	30	KNR	201-03-17-05-00 Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m <sup>3</sup>	71,000
2	40	KNR	201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę	m <sup>3</sup>	145,000
2	50	KNR	201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m <sup>3</sup>	145,000
2	60	KNR	201-03-20-04-00 Zasymp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m <sup>3</sup>	145,000
2	70	KNR	201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasympkę	m <sup>3</sup>	194,000
2	80	KNR	201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasympki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m <sup>3</sup>	194,000
2	90	KNR	201-03-20-04-00 Zasymp wykopu liniowego - zasympka z gruntu dowiezionego ręcznie	m <sup>3</sup>	40,000
2	100	KNR	201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasympki rurociągów mechanicznie	m <sup>3</sup>	1,000
2	110	KNR	201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypów zagęszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m <sup>3</sup>	340,000
3	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
3	120	KNR	228-05-03-07-00 Rura kanalizacyjna 2-ścienna z tworzywa ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	31,000
3	130	KNR	228-05-03-08-00 Rura kanalizacyjna 2-ścienna z tworzywa ø 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	162,000
3	140	KNNR	N004-16-06-05-00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej	szt	1,000
3	150	KNNR	N004-14-13-01-00 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregów betonowych, zaizolowana zewnątrz, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno betonowym z wkładką gumową - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	5,000
3	160	KNNR	N004-14-13-01-00 Nabudowa studni rewizyjnej z kregów betonowych ø 1200 głębokości 3 m na istniejącym kolektorze deszczowym ø300mm	szt	1,000
3	170	KNNR	N004-14-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego typu krawężnikowo-jezdniowego - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	6,000
3	180	CEN	N004-14-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa o wym. 300x500mm z osadnikiem wys. 0,50m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego typu krawężnikowo-jezdniowego - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	4,000
3	190	002	Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport, montaż	szt	1,000
3	200	KNR	228-05-10-01-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 100 w wykopie umocnionym suchym - zakorkowanie istniejącego wylotu wpustu ISTN Wp1.	szt	2,000
3	210	004	Likwidacja istniejącego wpustu deszczowego	szt	1,000
3	220	KNR	231-03-02-05-00 Nawierzchnia płyt betonowych typu MEBA o wym. 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i geowłókninie separacyjno - filtracyjnej 300g/m2	m <sup>2</sup>	18,000
4	<b>ROBOTY DROGOWE</b>				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	230	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m <sup>2</sup>	140,000
4	240	KNR 231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i płyt betonowych - grub do 30 cm - ze złożeniem na odpad do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	140,000
4	250	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	8,000
4	260	KNR 231-01-14-05-00	Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie asfaltową (60% materiały odzysk, 40% materiału zakup)	m <sup>2</sup>	140,000
4	270	KNR 231-03-10-01-00	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonaniu prac	m <sup>2</sup>	140,000
<b>5 BIEŻĄCA KONSERWACJA ROWU</b>					
5	280	KNR 1501-01-16-03-01	Odmulenie istniejącego rowu warstwą do 30cm z wyprofilowaniem dna i skarp, wraz z odłożeniem urobku do odcieku	metr	156,000
5	290	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	312,000
5	300	KNR 1501-01-13-03-10	Analog: Załadunek i odwóz urobku w celu ponownego wbudowania wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i obsiewem mieszką traw wraz z wywyższeniem terenu na odcinu L=63m	metr	156,000

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**JANUSZ DŁUŻEWSKI**  
 ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin  
 tel. 607-291-611  
 www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl  
 NIP: 665-100-72-42, REGON: 311591500