

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

Budowa drogi wewnętrznej Wandów - Władysławów
Obręb Władysławów działki o nr ewid. 374,
373 i 396 oraz obręb Mariantów - działki o
nr ewid. 63/4, 63/3, 63/7, 21/1, 22/1, 112,
11/1

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
BRANŻA:

Gmina Władysławów
Rynek 43, 62-710 Władysławów
Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:


Słownie:.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO:

Słownie:.....

Wykonawca:

ARCHITECH
Biuro projektowe
mgr inż. Katarzyna Górka
Szadek 36, 62-834 Ceków-Kolonia
NIP 668-179-18-55 REGON 301034196
tel. 604 170 260



Inwestor:

Wójt Gminy

mgr Elżbieta Kłanowska



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) gł 20 cm na odkład, do ponownego wykorzystania.	m3	120,00
3.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) gł 20 cm z wywozem na składowisko uzgodnione z Inwestorem (do 5 km)	m3	990,00
4.	D-01.02.01	Mechaniczne cięcie nawierzchni gł 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem - wyrównanie po demontażu krawężnika.	m	17,00
5.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	15,00
10.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	450,00
2 Roboty rozbiórkowe				
11.	D-01.02.04	Rozbórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką cemi-piask.	m2	21,00
12.	D-01.02.04	Rozbórka krawężnika wraz z ławą betonową	m	17,00
13.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych sr 60 cm	m	5,00
14.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych HDPE sr 40 cm	m	5,00
15.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	3,43
3 Roboty ziemne				
16.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie bez odwozu (z ponownym	m3	83,46
17.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie bez odwozu (z ponownym	m3	730,45
18.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem urobku na odkład	m3	667,50
19.	D-02.03.01	Nasyp - mechaniczne formowanie i zagęszczanie gruntu z wykopu - wykonanie	m3	730,45
20.	D-02.03.01	Nasyp - formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego z zakupem - odtworzenie nasypów po wymianie przepustów, wymiany gruntu.	m3	130,00
4 Odwodnienie				
21.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63 gr. 30 cm	m3	3,50
22.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	8,00
23.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	8,00
24.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 60 cm	szt	2,00
25.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 40 cm	szt	2,00
5 Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY				
26.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m2	3414,00
27.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po	m2	3414,00
28.	D-05.02.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o C3/4 - warstwa 5,20 szer	m2	660,00
6 Roboty nawierzchniowe				
29.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7	m2	3096,00
30.	05.03.05a	Warstwa ścieralna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po	m2	3096,00
7 Roboty wykończeniowe				
31.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm (pobocza) gr. 10 cm po	m2	900,00
7 Roboty wykończeniowe				
32.	D-06.01.01, D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczny i skarp i dna rowów wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	1200,00
33.	D-06.01.01, D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - gr. humusu 10 cm	m2	1200,00
8 Elementy ulic				
34.	D-07.02.01	Krawężnik betonowy na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	6,50
35.	D-07.02.01	Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej	m2	4,00
8 Oznakowanie				
36.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2,00
37.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. Ponad 0,3 m2	szt	2,00
9 Inwentaryzacja powykonawcza				
38.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,60

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60		
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) gr 20 cm na odkład, do ponownego wykorzystania.	m3	120,00		
3.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) gr 20 cm z wywozem na składowisko uzgodnione z Inwestorem (do 5 km)	m3	990,00		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne cięcie nawierzchni gr 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem - wyrównanie po demontażu krawężnika.	m	17,00		
5.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	15,00		
10.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	450,00		
2 Roboty rozbiórkowe						
11.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką cem-piask.	m2	21,00		
12.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika wraz z ławą betonową	m	17,00		
13.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych sr 60 cm	m	5,00		
14.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych HDPE sr 40 cm	m	5,00		
15.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	3,43		
3 Roboty ziemne						
16.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie bez odwozu (z ponownym wbudowaniem urobku na miejscu)	m3	83,46		
17.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie bez odwozu (z ponownym wbudowaniem urobku z przemieszczeniem)	m3	730,45		
18.	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem urobku na odkład Wykonawcy	m3	667,50		
19.	D-02.03.01	Nasyt - mechaniczne formowanie i zagęszczanie gruntu z wykopu - wykonanie nasypu wraz z uformowaniem pobocza gruntowego	m3	730,45		
20.	D-02.03.01	Nasyt - formowanie i zagęszczanie gruntu dowieżonego z zakupem - odtworzenie nasypów po wymianie przepustów, wymiany gruntu.	m3	130,00		
4 Odwodnienie						
21.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63 gr. 30 cm	m3	3,50		
22.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	8,00		
23.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	8,00		
24.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 60 cm	szt	2,00		
25.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 40 cm	szt	2,00		
5 Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY						
26.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca	m2	3414,00		
27.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3414,00		
28.	D-05.02.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o C3/4 - warstwa 5,20 szer	m2	660,00		
6 Roboty nawierzchniowe						
29.	04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg / m2	m2	3096,00		
30.	05.03.05a	Warstwa ścierna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3096,00		
7 Roboty wykończeniowe						
31.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm (pobocza) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	900,00		
32.	D-06.01.01, D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp i dna rowów wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	1200,00		
33.	D-06.01.01, D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - gr. humusu 10 cm	m2	1200,00		
8 Elementy ulic						
34.	D-07.02.01	Krawężnik betonowy na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	6,50		
35.	D-07.02.01	Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej	m2	4,00		

9		Oznakowanie			
36.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2,00	
37.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2	szt	2,00	
10		Inwentaryzacja powykonawcza			
36.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,60	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT					

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty rozbiórkowe	
3	Roboty ziemne	
4	Odwodnienie	
5	Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY	
6	Roboty nawierzchniowe	
7	Roboty wykończeniowe	
8	Elementy ulic	
9	Oznakowanie	
10	Inwentaryzacja powykonawcza	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT		