
KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin
ADRES INWESTYCJI: Tarnowski Młyn dz. nr 167, 38, 204, 296, Chylin dz nr 81/1
NAZWA INWESTORA: Gmina Władysławów
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin				
1.1		Roboty przygotowawcze i uzupełniające				
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,673		
2 d.1.1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych	szt.	4,000		
Razem dział:			Roboty przygotowawcze i uzupełniające			
1.2		Roboty ziemne				
3 d.1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.30 m3 w gruncie kat. III z zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę - wykonanie koryta	m3	1 266,264		
4 d.1.2	D-02.03.01	Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy	m3	363,780		
5 d.1.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	363,780		
Razem dział:			Roboty ziemne			
1.3		Jezdnia				
6 d.1.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 683,822		
7 d.1.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	933,822		
8 d.1.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	3 683,822		
9 d.1.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	3 683,822		
10 d.1.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3 495,402		
11 d.1.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	3 495,402		
12 d.1.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	3 414,650		
13 d.1.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	3 414,650		
Razem dział:			Jezdnia			
1.4		Zjazdy				

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	322,230		
15 d.1.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	322,230		
16 d.1.4	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	322,230		
17 d.1.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	118,330		
18 d.1.4	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2	118,330		
Razem dział:			Zjazdy			
1.5		Pobocze				
19 d.1.5	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 10 cm	m2	912,545		
Razem dział:			Pobocze			
1.6		Oznakowanie pionowe				
20 d.1.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,000		
21 d.1.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2: A-6c, A-6b, A-7,A-30, T-1	szt.	6,000		
Razem dział:			Oznakowanie pionowe			
1.7		Obsługa geodezyjna				
22 d.1.7	D-M-00.00.00	Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
Razem dział:			Obsługa geodezyjna			
Razem dział:			Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin		
1.1	Roboty przygotowawcze i uzupełniające		
1.2	Roboty ziemne		
1.3	Jezdnie		
1.4	Zjazdy		
1.5	Pobocze		
1.6	Oznakowanie pionowe		
1.7	Obsługa geodezyjna		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: